

**FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

**NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ W ŻYTOWICACH OD UJĘCIA WODY  
DO POSESJI NR 62**

| Lp.                                  | Opis   | J.m            | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------------|--|----------------|---------|------------|---------|
| <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>         |  |                |         |            |         |
| 1.                                   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | km             | 0,98    |            |         |
| 2.                                   | Mechaniczne karczowanie pni na odcinku od km 0+800 do km 0+978 z wywozem karpiny   | ryczałt        | 1,00    |            |         |
| <b>Razem: Roboty przygotowawcze:</b> |  |                |         |            |         |
| <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                 |  |                |         |            |         |
| 3.                                   | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi | m <sup>3</sup> | 491,59  |            |         |
| <b>Razem: Roboty ziemne:</b>         |  |                |         |            |         |
| <b>WZMOCNIENIE PODŁOŻA</b>           |  |                |         |            |         |
| 4.                                   | Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu                                | m <sup>2</sup> | 1271,40 |            |         |
| 5.                                   | Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa -grubość warstwy 10 cm   | m <sup>2</sup> | 593,09  |            |         |
| <b>Razem.Wzmocnienie podłoża:</b>    |  |                |         |            |         |
| <b>PODBUDOWA</b>                     |  |                |         |            |         |
| 6.                                   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm   | m <sup>2</sup> | 1239,30 |            |         |
| 7.                                   | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym  | t              | 344,82  |            |         |
| <b>Razem: Podbudowa</b>              |  |                |         |            |         |
| <b>NAWIERZCHNIA</b>                  |  |                |         |            |         |
| 8.                                   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm               | m <sup>2</sup> | 1182,20 |            |         |
| 9.                                   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm             | m <sup>2</sup> | 4106,00 |            |         |
| <b>Razem:Nawierzchnia:</b>           |  |                |         |            |         |

|                        |   |                |        |  |  |
|------------------------|---|----------------|--------|--|--|
| <b>POBOCZA</b>         |   |                |        |  |  |
| 10.                    | Wykonanie poboczy z detruktu grubość warstwy 8 cm   | m <sup>2</sup> | 978,00 |  |  |
| <b>Razem:Pobocza</b>   |   |                |        |  |  |
| <b>ZJAZDY</b>          |   |                |        |  |  |
| 11.                    | Wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu, grubość warstwy 12 cm  | m <sup>2</sup> | 280,00 |  |  |
| 12.                    | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 30 cm wraz z robotami ziemnymi (wykop i zasypanie)  | m              | 108,50 |  |  |
| 13.                    | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm wraz z robotami ziemnymi (wykop i zasypanie)  | m              | 8,00   |  |  |
| <b>Razem: Zjazdy</b>   |   |                |        |  |  |
| <b>ROWY</b>            |   |                |        |  |  |
| 14.                    | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m <sup>3</sup> | 400,66 |  |  |
| 14.                    | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu  | m              | 380,00 |  |  |
| 16.                    | Przełożenie cieków trójkątny  | m              | 50,00  |  |  |
| <b>Razem: Rowy</b>     |   |                |        |  |  |
| <b>Wartość netto:</b>  |   |                |        |  |  |
| VAT.....23%            |   |                |        |  |  |
| <b>Wartość brutto:</b> |   |                |        |  |  |

Data:

.....  
/Podpis osoby uprawnionej/