



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ					
L.p.	symbol	element	przekrój	dlugość	ilość
			[cmxcm]	L [cm]	[szt.]
1.	K.K.	krokwie koszowa	14 x 16	410	2
2.	K.1	krokwie	7 x 14	568	33
3.	K.2	krokwie	7 x 14	475	2
4.	K.3	krokwie	7 x 14	382	2
5.	K.4	krokwie	7 x 14	290	1
6.	K.5	krokwie	7 x 14	279	8
7.	K.6	krokwie	7 x 14	215	2
8.	K.7	krokwie	7 x 14	163	2
9.	K.8	krokwie	7 x 14	94	2
10.	DO.1	deska okapowa	4 x 16	1320	1
11.	DO.2	deska okapowa	4 x 16	429	2
12.	DO.3	deska okapowa	4 x 16	204	2
13.	J.	jęłka	6 x 15	496	2
14.	KL.	kleszcze	6 x 15	496	30
15.	WT	wiatrownica	5 x 12	500	10
16.	W.1	wymian	7 x 14	135	2
17.	W.2	wymian	7 x 14	170	2
Σ:					4,48

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO "ŚWIECICA WIELKSA"	
ADRES	Dz. nr ewid. 111/22 Gmina Pabianice, gmina Pabianice
ETAP	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INWESTOR	GNIA PABIANICE ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
PROJEKTANT	
Konsultacja	mgr inż. Kamila PATURA nr. upr. LOD/2329/PWOK/14
Konstrukcja	mgr inż. Bożena WOLASZEK nr. upr. LOD/1560/POOK/11
Opracowanie	mgr inż. Michał Stasiak
WYKAZ ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ	
BRANŻA	KONSTRUKCJA
DATA: Grudzień 2016	SKALA: 1:50
	RYS. K04