

D1

papa wierzchniego krycia	
papa podkładowa	
deskowanie pełne	2,5cm
deski 20x3cm co 60cm osiowo	
podkonstrukcja drewniana	

S2

folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna	35cm
paroizolacja folia PCV	2x
płyta żelbetowa	20cm
tynk gipsowy + gładź	1,5 cm

S2'

folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna	35cm
paroizolacja folia PCV	2x
płyta żelbetowa	20cm
tynk gipsowy + gładź	1,5 cm
sufit podwieszony akustyczny	

S1'

warstwa wykończeniowa PCV	2 cm
wylewka betonowa	5 cm
styropian	10 cm
paroizolacja folia PCV	2x
płyta żelbetowa	20 cm
tynk gipsowy + gładź	1,5 cm
sufit podwieszony akustyczny	

S1

warstwa wykończeniowa PCV	2 cm
wylewka betonowa	5 cm
styropian	10 cm
paroizolacja folia PCV	2x
płyta żelbetowa	20 cm
tynk gipsowy + gładź	1,5 cm

T1

kostka brukowa szlachetna	6,0cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1	5,0cm
piasek zagęszczony do stopnia zagęszczenia Id=0,7	25 cm
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	

P1

warstwa wykończeniowa PCV	
wylewka betonowa	5 cm
styropian EPS100	15 cm
papa asfaltowa 2x	
wylewka z chudego betonu C8/10	15 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zakład 5cm)	
piasek ubity warstwami	20 cm

T1

kostka brukowa szlachetna	6,0cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1	5,0cm
piasek zagęszczony do stopnia zagęszczenia Id=0,7	25 cm
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	

PRZEKRÓJ A-A

J O A N N A O K R A S K A
u l . Ł u k o w a 16 l o k . 4 93-410 Łódź
w w w . e - a r c h i t e k t . p l t e l e f o n 601 36 10 66

Tytuł opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PETRYKOZACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

Inwestor:
GMINA PABIANICE
UL. TOROWA 21
95-200 PABIANICE

Adres inwestycji:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. CH. ANDERSENA
PETRYKOZY 52, 95-200 PABIANICE
DZIAŁKI NR 47/4, 45/1, 46/1
OBRĘB PETRYKOZY, GMINA PABIANICE

Autor projektu:
mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/WŁ
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Sprawdzający:
mgr inż. arch. KRZYSZTOF GOSZCZYŃSKI upr. nr 20/R-265/ŁOIA/04
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Współpraca:
mgr inż. arch. KAROLINA MAŁACHOWICZ

Podpis:

Tytuł rysunku:	NR RYS.:	Data:	Skala:
PRZEKRÓJ A-A	05/AB	GRUDZIEŃ 2017	1:100