

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

NR POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)	WYKOŃCZENIE PODŁOGI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	
0.128	KLATKA SCHODOWA	10.30	Gres min. 30x30 cm, kolor jasny bez ~RAL 1015	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY	
0.19	SALA LEKCYJNA	57.68	WYKŁADZINA PCV Tarolay Impression "Windy" lub równoważna kolor Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - UMYWALKA SZTUK 1
0.20	SALA LEKCYJNA	61.44	WYKŁADZINA PCV Tarolay Impression "Windy" lub równoważna kolor Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - UMYWALKA SZTUK 1
0.21	SALA LEKCYJNA	61.44	WYKŁADZINA PCV Tarolay Impression "Windy" lub równoważna kolor Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - UMYWALKA SZTUK 1
0.22	WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK	38.32	WYKŁADZINA PCV Tarolay Impression "Diversion" lub równoważna kolor Kiwi	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY	
0.23	WC MĘSKIE	17.04	Gres min. 30x30 cm, kolor ~RAL 1019	ŚCIANY - DO WYS. 211 CM GŁADKA, KOLOR ~RAL 3014 MIN. 30x60 cm, POWYŻEJ PŁYTKI GŁADZ GIPSOWA GRUNTOWANA I MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ, KOLOR ~RAL 1015 SUFIT PODWIESZONY WODOODPORNY W MODULE 60x60cm	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 2, UMYWALKA SZTUK 2,PISUAR SZTUK 2 DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 2 POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 1, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1, WPUST PODŁOGOWY, ZLACZKA DO WĘŻA
0.24	WC DAMSKIE	17.04	Gres min. 30x30 cm, kolor ~RAL 1019	ŚCIANY - DO WYS. 211 CM GŁADKA, KOLOR ~RAL 3014 MIN. 30x60 cm, POWYŻEJ PŁYTKI GŁADZ GIPSOWA GRUNTOWANA I MALOWANA FARBĄ AKRYLOWA, KOLOR ~RAL 1015 SUFIT PODWIESZONY WODOODPORNY W MODULE 60x60cm	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 3, UMYWALKA SZTUK 3, DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 3, POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 2, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1, WPUST PODŁOGOWY, ZLACZKA DO WĘŻA
0.25	POKÓJ LOGOPEDY	22.98	WYKŁADZINA PCV Tarolay Impression "Diversion" lub równoważna kolor Kiwi	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY	
0.26	HOL	86.70	WYKŁADZINA PCV Tarolay Impression "Diversion" lub równoważna kolor Kiwi	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY W MODULE 120x60cm	HYDRANT SZAFKA - SZTUK 1
0.27	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.12	Gres min. 30x30 cm, kolor ~RAL 1019	ŚCIANY - DO WYS. 211 CM GŁADKA, KOLOR ~RAL 3014 MIN. 30x60 cm, POWYŻEJ PŁYTKI GŁADZ GIPSOWA GRUNTOWANA I MALOWANA FARBĄ AKRYLOWA, KOLOR ~RAL 1015 SUFIT PODWIESZONY WODOODPORNY W MODULE 60x60cm	WG RYSUNKU RZUTU - WC SZTUK 1, UMYWALKA SZTUK 1, DODATKOWO UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY SZTUK 1, POJEMNIK NA ŚCIANĘ NA MYDŁO SZTUK 1, SUSZARKA DO RĄK SZTUK 1,POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STALOWE, STAL 1.4301 - 1 KOMPLET, WPUST PODŁOGOWY, ZLACZKA DO WĘŻA
0.28	SALA LEKCYJNA	53.17	WYKŁADZINA PCV Tarolay Impression "Windy" lub równoważna kolor Green	ŚCIANY - FARBA AKRYLOWA, KOLOR JASNY BEŻ ~RAL 1015 SUFIT - FARBA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY	WG RYSUNKU RZUTU - UMYWALKA SZTUK 1
R A Z E M		430,23			

DB-PROJEKT Dawid Bandzierz, tel. 603-035-399, e-mail: bandzierz@gmail.com oraz K&O Konrad Wira, tel. 502-354-338, e-mail: konrad.wira@gmail.com

FAZA, BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY, BRANŻA SANITARNA

ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW DO PROJEKTOWANEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA, ZEWNĘTRZNEJ ZBIORNIKOWEJ INSTALACJI GAZU Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI 6400 L ORAZ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN, CO, GAZ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA ROZBUDOWY SZKOŁY W PETRYKOZACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I SALE LEKCYJNE W PETRYKOZACH 52 DZIAŁKI NR 47/4, 45/1, 46/1, GM .PABIANICE

PRZEDMIOT RYSUNKU: WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - RZUT PIĘTRA

Skala: 1:100/500

Data: 12.2017

Nr rysunku: 8.2

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. Konrad Wira, upr. bud. LOD/2336/PWOS/14 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczneń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Joanna Arentowicz, upr. bud.80/90/WŁ do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczneń

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. Dawid Bandzierz